COMUNE DI CINISI

Provincia di Palermo

RIQUALIFICAZIONE DEI BEVAI COMUNALI
BEVAI DI VALLE

GAL Golfo di Castellammare

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

I PROGETTISTI

Ing. Antonino Davide Siragusa

Ing. Marco Trovato

COLLABORATORE

Ing. Pierluigi Turco

IL R.U.P.

Arch. Salvatore Giaimo

DATA ELABORAZIONE 26.06.2014

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Bevaio Ciciritto (SpCat 1)							
	OG. 1 - Edifici Civili e Industriali (Cat 1)							
1 01.03.04 15/06/2013	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia ... del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.							
	SpCat 1 - Bevaio Ciciritto							
	Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali							
	BEVAIO CICIRITTO							
	Demolizione Pavimentazione esistente area Bevaio - sup.=51.20 mq		51,20	0,100		5,12		
	SOMMANO al m³					5,12	18,30	93,70
2 01.01.07.01 15/06/2013	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di q ... dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.							
	SpCat 1 - Bevaio Ciciritto							
	Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali							
	Scavo aiuola perimetrale - sup.= 11.74 mq - H= 0.40 m		11,74		0,400	4,70		
	Scavo aiuola a ridosso bevaio - H= 0.65 m		0,60	0,600	0,650	0,23		
	Scavo per preparazione piano di posa magrone nuova pavimentazione - sup.= 39.90 mq		39,90		0,070	2,79		
	SOMMANO al m³					7,72	10,33	79,75
3 21.01.11 15/06/2013	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
	SpCat 1 - Bevaio Ciciritto							
	Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali							
	BEVAIO CICIRITTO							
	Rimozione Intonaco Bevaio - Pareti esterne		1,00	1,910	0,400	0,76		
			2,00	3,730	0,400	2,98		
			1,00	2,670	0,120	0,32		
			1,00	2,670	0,400	1,07		
			1,00	0,300	0,400	0,12		
		2,00			0,460	0,92		
			1,00	1,610	0,120	0,19		
	Rimozione Intonaco Bevaio - Estradosso Vasche		1,00	6,400	1,910	12,22		
	A detrarre area vasche			1,310	3,130	-4,10		
	A detrarre area vasche			1,310	2,370	-3,10		
	Rimozione Intonaco Bevaio - Pareti interne	3,00	1,31		0,400	1,57		
		2,00	3,13		0,400	2,50		
		1,00	2,37		0,400	0,95		
		1,00	2,37		0,120	0,28		
		1,00	1,31		0,120	0,16		
		1,00	0,30		0,280	0,08		
	Sommano positivi al m²					24,12		
	Sommano negativi al m²					-7,20		
	SOMMANO al m²					16,92	10,50	177,66
	A R I P O R T A R E							351,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							351,11
4 01.02.04.02 16/06/2013	Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... – 1.1.7 – 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: SpCat 1 - Bevaio Ciciritto Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO CICIRITTO Conferimento a discarica - dist. 22km							
	Vedi voce n° 1 [al m³ 5.12]		22,00			112,64		
	Vedi voce n° 2 [al m³ 7.72]		22,00			169,84		
	Vedi voce n° 3 [al m² 16.92]		22,00			372,24		
	SOMMANO					654,72	0,63	412,47
5 03.01.01.02 15/06/2014	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15 SpCat 1 - Bevaio Ciciritto Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO CICIRITTO							
	Magrone nuova pavimentazione - sup.= 39.90 mq		39,90		0,100	3,99		
	SOMMANO al m³					3,99	124,00	494,76
6 03.02.04 01/06/2014	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... atorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione). SpCat 1 - Bevaio Ciciritto Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO CICIRITTO							
	Rete elettrosaldata Ø 8 maglia 20x20 - peso= 4,08 kg/mq		39,90		4,080	162,79		
	SOMMANO al kg					162,79	2,04	332,09
7 05.12.02 15/06/2014	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici SpCat 1 - Bevaio Ciciritto Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO CICIRITTO							
	Massetto nuova pavimentazione - sup.= 39.9 mq		39,90			39,90		
	SOMMANO al m²					39,90	11,70	466,83
8 N.P.02 15/06/2014	Fornitura e collocazione di "basole" di 1ª scelta di larghezza pari a 40 cm e lunghezza a correre non inferiore a 40 cm, bocciardate a macchina, per pavimentazioni in opera compres ... si a parte, per							
	A R I P O R T A R E							2´057,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2´057,26
	dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. In pietra locale (o tipo billiemi) dello spessore di 4 cm. SpCat 1 - Bevaio Ciciritto Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO CICIRITTO Nuova pavimentazione area bevaio - sup.= 39.90 mq		39,90			39,90		
	SOMMANO m2					39,90	160,10	6´387,99
9 21.09.02.02 15/06/2013	Fornitura e posa in opera di intonaco cocciopesto, composto da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili e cotto siciliano macinato e/o sabbie laviche, ave ... di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per esterni SpCat 1 - Bevaio Ciciritto Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO CICIRITTO Ripristino intonaco Bevaio Vedi voce n° 3 [al m² 16.92]	1,00				16,92		
	SOMMANO al m²					16,92	63,50	1´074,42
10 N.P.03 15/06/2013	Fornitura, trasporto e posa in opera di blocco di pietra "tipo Billiemi" o pietra locale con funzione di seduta, con superficie lisciata, in accordo agli elaborati grafici del pr ... incluso l'imbragatura per la posa in opera e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Bevaio Ciciritto Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO CICIRITTO Seduta in pietra					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´307,13	1´307,13
11 N.P.13 15/06/2013	Fornitura, trasporto e messa a dimora di cercis siliquastrum adulto (albero di giuda) da selezionare secondo il parere del DL, in zolla, aventi dimensione altezza compresa tra 1,5 ... specie erbacee, il ritombamento dello scavo e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Bevaio Ciciritto Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO CICIRITTO Nuove essenze arboree					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	238,08	238,08
12 N.P.05 16/06/2013	Fornitura, trasporto e posa in opera di cestino portarifiuti di sezione quadra autoportante tipo "SPENCER" della Metalco, in lamiera d'acciaio con coperchio in lamiera ribordata co ... ancorante chimico di opportuno diametro e ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Bevaio Ciciritto Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali Cestino portarifiuti					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	404,85	404,85
13	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di							
	A RIPORTARE							11´469,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							11´469,73
07.01.01 16/06/2013	qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. SpCat 1 - Bevaio Ciciritto Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO CICIRITTO							
	Montanti per nuova recinzione perimetrale - 3.01 Kg/m	21,00	2,00		3,010	126,42		
	Trasversi nuova recinzione perimetrale - 3.01 Kg/m		20,00		3,010	60,20		
	Erogatore bevaio - peso= 1.73 kg/cadauno	1,00			1,730	1,73		
	Profilo ad L in acciaio corten - dim. medie= 7x5 cm - sp.= 2,5mm - peso= 2,35 kg/ml		11,69		2,350	27,47		
			19,56		2,350	45,97		
		4,00	0,60		2,350	5,64		
	SOMMANO al kg					267,43	3,47	927,98
14 N.P.14 15/06/2014	Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso composti da elementi in acciaio Fe 360 B (UNI 7070/82) zincati a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461:2009 formanti maglie d ... rsi a parte, posti ad interasse di 1,00 m e tutto quanto occorre per dare i pannelli in opera a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Bevaio Ciciritto Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali							
	Pannelli grigliati per verde verticale		20,00		1,750	35,00		
	SOMMANO m2					35,00	56,40	1´974,00
15 07.01.03 15/06/2014	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ... stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Bevaio Ciciritto Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO CICIRITTO							
	Vedi voce n° 13 [al kg 267.43]	1,00				267,43		
	SOMMANO al kg					267,43	2,59	692,64
16 07.02.16.02 15/06/2014	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera SpCat 1 - Bevaio Ciciritto Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO CICIRITTO							
	Vedi voce n° 13 [al kg 267.43]	1,00				267,43		
	SOMMANO al kg					267,43	1,21	323,59
17 03.02.03 15/06/2014	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. SpCat 1 - Bevaio Ciciritto Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali							
	A RIPORTARE							15´387,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							15´387,94
	BEVAIO CICIRITTO Casseforme cordolo in cls nuova recinzione	2,00	20,00		0,250	10,00		
	SOMMANO al m²					10,00	19,70	197,00
18 03.02.04 15/06/2014	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... atorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione). SpCat 1 - Bevaio Ciciritto Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO CICIRITTO Armatura cordolo in cls nuova recinzione Rete elettrosaldata Ø 8 maglia 15x15 - peso= 5,30 kg/mq		20,00	0,200	5,300	21,20		
	SOMMANO al kg					21,20	2,04	43,25
19 03.01.01.06 15/06/2014	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... mputarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione lavori edili con C 20/25 SpCat 1 - Bevaio Ciciritto Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO CICIRITTO Cordolo in cls nuova recinzione		20,00	0,250	0,250	1,25		
	SOMMANO al m³					1,25	142,30	177,88
20 N.P.16 15/06/2014	Fornitura, trasporto e messa a dimora di n. 30 esemplari adulti di rampicanti sempre verdi del tipo Hedera helix, Hedera canariensis, Hedera iberica, Jasminum polyanthum e Passiflo ... te di supporto, il ritombamento dello scavo e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Bevaio Ciciritto Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO CICIRITTO Nuove essenze rampicanti (tot. 30 esemplari adulti)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	918,83	918,83
21 N.P.09 15/06/2014	Fornitura e posa in opera di tessuto antivegetativo per aiuole in tessuto non-tessuto in polipropilene di lunga durata del tipo DuPont Plantex Premium, permeabile all'aria e all'ac ... to dello spessore compreso tra i 5 e i 15 cm e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 1 - Bevaio Ciciritto Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO CICIRITTO Aiuola perimetrale Aiuola a ridosso bevaio		21,00 0,60	0,600 0,600		12,60 0,36		
	SOMMANO m2					12,96	38,13	494,16
22 N.P.11	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a LED del tipo TALIA di Ares di altezza compresa tra 36							
	A RIPORTARE							17´219,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17´219,06
15/06/2014	cm e 50 cm, costituito da una struttura in alluminio estruso del colore ind ... nsione o con ancoranti chimici. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Bevaio Ciciritto Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO CICIRITTO Paletti illuminanti					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	361,78	3´617,80
23 N.P.12 15/06/2014	Fornitura e installazione di corpo illuminante da incasso incassato tondo per installazione esterna a terra, con illuminazione a LED del tipo CHIARA di Ares. La struttura sarà con ... secondo le specifiche del produttore. Incluso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Bevaio Ciciritto Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO CICIRITTO Faretto ad incasso					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	313,83	313,83
24 N.P.15 15/06/2014	Realizzazione di sistema di smaltimento delle acque di sovrappieno del bevaio "Ciciritto" per mezzo di apposita canaletta prefabbricata in cemento delle dimenioni esterne pari a 10 ... posa in opera, la sigillatura dei giunti e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 1 - Bevaio Ciciritto Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO CICIRITTO Smaltimento acque sovrappieno					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	227,29	227,29
25 N.P.24 26/06/2014	Realizzazione di impianto elettrico e di illuminazione dei Bevai "Ciciritto", "Macchina del Comune", "Fosso dell'Acqua" e "Fondo Orsa". Sono da ritenersi inclusi i punti luce posiz ... eria e quanto necessario per fornire il lavoro eseguito a prefetta regola d'arte. Da computarsi a corpo per ogni bevaio. SpCat 1 - Bevaio Ciciritto Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO CICIRITTO Impianto Elettrico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3´412,24	3´412,24
	Bevaio Macchina del Comune (SpCat 2)							
26 01.03.04 16/06/2013	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia ... del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto. SpCat 2 - Bevaio Macchina del Comune Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO MACCHINA DEL COMUNE Demolizione muretti in c.a. a ridosso bevaio - Hmedia= 45cm		4,78	0,400	0,450	0,86		
	A R I P O R T A R E					0,86		24´790,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,86		24´790,22
			1,96	0,400	0,450	0,35		
	Demolizione area pavimentazione a quota (+0,00) - Hmedia= 15cm		3,90	8,940	0,150	5,23		
	a detrarre area impronta bevaio (sup.= 4,27 mq)		4,27		0,150	-0,64		
	Rimozione pavimentazione in ciottolato per realizzazione nuova aiuola e nuova pavimentazione in lastre di pietra tipo "Billiemi"		11,91	4,160	0,200	9,91		
			11,91	0,400	0,200	0,95		
	a detrarre area impronta vasche bevaio		9,34	2,200	0,200	-4,11		
	Sommano positivi al m³					17,30		
	Sommano negativi al m³					-4,75		
	SOMMANO al m³					12,55	18,30	229,67
27 01.01.07.01 16/06/2013	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di q ... dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. SpCat 2 - Bevaio Macchina del Comune Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO MACCHINA DEL COMUNE							
	Scavo per creazione aiuole		8,00	0,650	1,000	5,20		
	Scavo per creazione piano di posa magrone pavimentazione		16,21	8,240	0,100	13,36		
	Scavo per posa pozzetto raccolta acque di sovrappieno bevaio		1,00	1,000	1,000	1,00		
	Scavo per alloggiamento tubo di scarico tra pozzetto intermedio e pozzetto fognatura esistente - Sez. media= 0,27 mq		6,00	0,270		1,62		
	a detrarre area impronta vasche bevaio		9,34	2,200	0,100	-2,05		
	a detrarre area impronta bevaio (sup.= 4,27 mq)		4,27		0,100	-0,43		
	Sommano positivi al m³					21,18		
	Sommano negativi al m³					-2,48		
	SOMMANO al m³					18,70	10,33	193,17
28 13.07.03.03 02/06/2014	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta el ... azione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 160 mm; interno 150,6 mm SpCat 2 - Bevaio Macchina del Comune Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO MACCHINA DEL COMUNE							
	Tubo di scarico tra pozzetto intermedio e pozzetto fognatura esistente		6,00			6,00		
	SOMMANO al m					6,00	16,90	101,40
29 01.02.03 02/06/2014	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - Per ogni m³ di materiale costipato SpCat 2 - Bevaio Macchina del Comune Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO MACCHINA DEL COMUNE							
	A R I P O R T A R E							25´314,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25´314,46
	Rinterro scavo tubo di scarico sovrappieno		6,00	0,270		1,62		
	SOMMANO al m³					1,62	3,10	5,02
30 01.02.04.02 16/06/2013	Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... – 1.1.7 – 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: SpCat 2 - Bevaio Macchina del Comune Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO MACCHINA DEL COMUNE Conferimento a discarica - dist. 22km							
	Vedi voce n° 26 [al m³ 12.55]		22,00			276,10		
	Vedi voce n° 27 [al m³ 18.70]		22,00			411,40		
	SOMMANO					687,50	0,63	433,13
31 03.01.01.02 01/06/2014	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15 SpCat 2 - Bevaio Macchina del Comune Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO MACCHINA DEL COMUNE							
	Magrone Pavimentazione		16,21	8,240	0,100	13,36		
	A detrarre area impronta vasche bevaio		9,34	2,200	0,100	-2,05		
	A detrarre area impronta bevaio (sup.= 4,27 mq)		4,27		0,100	-0,43		
	Sommano positivi al m³					13,36		
	Sommano negativi al m³					-2,48		
	SOMMANO al m³					10,88	124,00	1´349,12
32 N.P.01 16/06/2013	Ricostruzione di pavimentazione in ciottoli di medie dimensioni in pietra di natura calcarea, incluso l'onere della rimozione eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo ... Lavori in fase di realizzazione, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Bevaio Macchina del Comune Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO MACCHINA DEL COMUNE							
	Rimozione e ripristino pavimentazione in ciottolato		12,00	4,270		51,24		
	SOMMANO m2					51,24	83,86	4´296,99
33 N.P.02 01/06/2014	Fornitura e collocazione di “basole” di 1ª scelta di larghezza pari a 40 cm e lunghezza a correre non inferiore a 40 cm, bocciardate a macchina, per pavimentazioni in opera compres ... si a parte, per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. In pietra locale (o tipo billiemi) dello spessore di 4 cm. SpCat 2 - Bevaio Macchina del Comune Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO MACCHINA DEL COMUNE							
	Nuova pavimentazione - sup.= 56.50 mq			56,500		56,50		
	SOMMANO m2					56,50	160,10	9´045,65
	A R I P O R T A R E							40´444,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							40´444,37
34 03.02.04 01/06/2014	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... atorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione). SpCat 2 - Bevaio Macchina del Comune Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO MACCHINA DEL COMUNE Rete elettrosaldata Ø 8 maglia 20x20 - peso= 4,08 kg/mq							
	Vedi voce n° 33 [m2 56.50]				4,080	230,52		
	Vedi voce n° 32 [m2 51.24]				4,080	209,06		
	SOMMANO al kg					439,58	2,04	896,74
35 05.12.02 15/06/2014	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici SpCat 2 - Bevaio Macchina del Comune Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO MACCHINA DEL COMUNE							
	Vedi voce n° 33 [m2 56.50]	1,00				56,50		
	SOMMANO al m²					56,50	11,70	661,05
36 N.P.18 15/06/2014	Fornitura e collocazione di lastre di pietra locale (o tipo billiemi) di ottima qualità, dello spessore di 3 cm, con superfici a vista segate, poste in opera con malta bastarda su ... se zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Bevaio Macchina del Comune Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO MACCHINA DEL COMUNE							
	Lastre pietra tipo billiemi smaltimento acque	2,00	0,25	0,100		0,05		
	SOMMANO m2					0,05	119,00	5,95
37 N.P.17 16/06/2013	Pulitura dei materiali lapidei con lavaggio detergente da effettuasi con impiego biocida ad ampio spettro , miscelato ad acqua deionizzata erogata a bassa pressione e successiva sp ... successiva finitura a mezzo di idropulitricee di quant'altro necessario per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Bevaio Macchina del Comune Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO MACCHINA DEL COMUNE							
	Pareti esterne Bavaio		2,30		1,800	4,14		
				0,350	1,800	0,63		
		2,00	5,79		0,830	9,61		
		2,00	3,65		0,520	3,80		
			2,20		0,520	1,14		
			2,20		0,650	1,43		
	Pavimentazione bevaio a ridosso fontana - sup.= 2.67 mq		2,67			2,67		
	Pareti vasca fontana		1,78		0,970	1,73		
	Pareti interne bevaio	2,00	5,59		0,520	5,81		
		2,00		1,650	0,520	1,72		
	A RIPORTARE					32,68		42´008,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					32,68		42´008,11
		2,00	3,45		0,290	2,00		
	Fondo vasca fontana - sup.= 0.67 mq		0,67			0,67		
	Fondo vasva maggiore - sup.= 4.53 mq		4,53			4,53		
	Fondo vasca minore - sup.= 3.70 mq		3,70			3,70		
	Estradosso pareti vasche		2,30	0,350		0,81		
			5,79	0,350		2,03		
		2,00	3,65	0,200		1,46		
		2,00	2,20	0,200		0,88		
		1,00	5,79	0,200		1,16		
		1,00	1,85	0,300		0,56		
	SOMMANO m2					50,48	90,07	4´546,73
38 N.P.03 16/06/2013	Fornitura, trasporto e posa in opera di blocco di pietra “tipo Billiemi” o pietra locale con funzione di seduta, con superficie lisciata, in accordo agli elaborati grafici del pr ... incluso l'imbragatura per la posa in opera e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Bevaio Macchina del Comune Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAI MACCHINA DEL COMUNE Seduta in pietra					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´307,13	1´307,13
39 N.P.10 16/06/2013	Fornitura, trasporto e messa a dimora di albero ornamentale di agrumi (arancio amaro o limone), da selezionare secondo il parere del DL, in zolla, avente altezza compresa tra 1,50 ... specie erbacee, il ritombamento dello scavo e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Bevaio Macchina del Comune Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO MACCHINA DEL COMUNE Alberi ornamentali di limone					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	122,87	860,09
40 07.01.01 01/06/2014	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. SpCat 2 - Bevaio Macchina del Comune Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO MACCHINA DEL COMUNE Dissuasori in acciaio H= 1,00 - peso= 4,24 kg/ cadauno	11,00			4,240	46,64		
	Erogatore bevaio - peso= 1.73 kg/cadauno	1,00			1,730	1,73		
	Profilo ad L in acciaio corten a ridosso aiuola - dim. medie= 7x5 cm - sp.= 2,5mm - peso= 2,35 kg/ml	1,00	16,21		2,350	38,09		
	Profilo ad L in acciaio corten a ridosso pavimentazione in ciottolato - dim. medie= 10x5 cm - sp.= 2,5mm - peso= 2,95 kg/ml	2,00	12,00		2,950	70,80		
	Profilo ad L in acciaio corten a ridosso pavimentazione in basolato - dim. medie= 16x5 cm - sp.= 2,5mm - peso= 4,10 kg/ml *(lung.=4,21+4,50)	1,00	8,71		4,100	35,71		
	SOMMANO al kg					192,97	3,47	669,61
41 07.01.03 15/06/2014	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a							
	A RIPORTARE							49´391,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							49´391,67
	qualsiasi altezza o p ... stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Bevaio Macchina del Comune Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO MACCHINA DEL COMUNE Vedi voce n° 40 [al kg 192.97]					192,97		
	SOMMANO al kg					192,97	2,59	499,79
42 N.P.09 08/06/2014	Fornitura e posa in opera di tessuto antivegetativo per aiuole in tessuto non-tessuto in polipropilene di lunga durata del tipo DuPont Plantex Premium, permeabile all'aria e all'ac ... to dello spessore compreso tra i 5 e i 15 cm e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 2 - Bevaio Macchina del Comune Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO MACCHINA DEL COMUNE Pacciamatura aiuola		8,00	0,650		5,20		
	SOMMANO m2					5,20	38,13	198,28
43 N.P.05 16/06/2013	Fornitura, trasporto e posa in opera di cestino portarifiuti di sezione quadra autoportante tipo "SPENCER" della Metalco, in lamiera d'acciaio con coperchio in lamiera ribordata co ... ancorante chimico di opportuno diametro e ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Bevaio Macchina del Comune Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO MACCHINA DEL COMUNE Cestino portarifiuti					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	404,85	404,85
44 N.P.24 16/06/2013	Realizzazione di impianto elettrico e di illuminazione dei Bevai "Ciciritto", "Macchina del Comune", "Fosso dell'Acqua" e "Fondo Orsa". Sono da ritenersi inclusi i punti luce posiz ... eria e quanto necessario per fornire il lavoro eseguito a prefetta regola d'arte. Da computarsi a corpo per ogni bevaio. SpCat 2 - Bevaio Macchina del Comune Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO MACCHINA DEL COMUNE Impianto illuminazione ed elettrico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3´412,24	3´412,24
45 N.P.11 15/06/2014	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a LED del tipo TALIA di Ares di altezza compresa tra 36 cm e 50 cm, costituito da una struttura in alluminio estruso del colore ind ... nsione o con ancoranti chimici. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Bevaio Macchina del Comune Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO MACCHINA DEL COMUNE Paletti illuminanti					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	361,78	2´894,24
	A RIPORTARE							56´801,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							56´801,07
46 N.P.12 15/06/2014	Fornitura e installazione di corpo illuminante da incasso incassato tondo per installazione esterna a terra, con illuminazione a LED del tipo CHIARA di Ares. La struttura sarà con ... secondo le specifiche del produttore. Incluso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Bevaio Macchina del Comune Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO MACCHINA DEL COMUNE Faretti ad incasso					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	313,83	2´196,81
47 13.09.06.01 01/06/2014	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque bianche, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917:2004 e provvi ... avo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - Elemento di fondo DN 800 mm, innesto linea/salto DN200 mm SpCat 2 - Bevaio Macchina del Comune Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO MACCHINA DEL COMUNE Pozzetto di raccolta e smaltimento acque di sovrappieno bevaio					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	753,10	753,10
48 N.P.04 02/06/2014	Realizzazione di sistema di smaltimento delle acque di sovrappieno del bevaio "Macchina del Comune" per mezzo di apposita canaletta prefabbricata in cemento con caditoia in pietra ... posa in opera, la sigillatura dei giunti e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 2 - Bevaio Macchina del Comune Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO MACCHINA DEL COMUNE Sistema di smaltimento acque sovrappieno					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	297,50	297,50
	Bevaio Fosso dell'Acqua (SpCat 3)							
49 01.01.07.01 16/06/2013	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di q ... dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. SpCat 3 - Bevaio Fosso dell'Acqua Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FOSSO DELL'ACQUA Scavo per creazione piano di posa magrone nuova pavimentazione		4,02	7,480	0,200	6,01		
	Scavo per creazione aiuole		3,72	0,600	1,000	2,23		
	A detrarre ingombro bevaio - sup.= 4.16 mq		4,16		0,200	-0,83		
	Sommano positivi al m³					8,24		
	Sommano negativi al m³					-0,83		
	SOMMANO al m³					7,41	10,33	76,55
	A R I P O R T A R E							60´125,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							60´125,03
50 01.02.04.02 16/06/2013	Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... – 1.1.7 – 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: SpCat 3 - Bevaio Fosso dell'Acqua Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FOSSO DELL'ACQUA Conferimento a Discarica - dist. 22km Vedi voce n° 49 [al m³ 7.41]		22,00			163,02		
	SOMMANO					163,02	0,63	102,70
51 N.P.01 16/06/2013	Ricostruzione di pavimentazione in ciottoli di medie dimensioni in pietra di natura calcarea, incluso l'onere della rimozione eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo ... Lavori in fase di realizzazione, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - Bevaio Fosso dell'Acqua Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FOSSO DELL'ACQUA Ripristino pavimentazione area Bevaio		12,88	7,480		96,34		
	A detrarre ingombro bevaio		9,69	2,200		-21,32		
	A detrarre ingombro caditoia smaltimento acque sovrappieno		0,60	2,200		-1,32		
	Sommano positivi m2					96,34		
	Sommano negativi m2					-22,64		
	SOMMANO m2					73,70	83,86	6´180,48
52 03.01.01.02 07/06/2014	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15 SpCat 3 - Bevaio Fosso dell'Acqua Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FOSSO DELL'ACQUA Magrone pavimentazione in ciottoli		12,88	7,480	0,100	9,63		
	A detrarre ingombro vasche bevaio		9,69	2,200	0,100	-2,13		
	Magrone nuova pavimentazione		4,02	7,480	0,100	3,01		
	A detrarre ingombro bevaio - sup.= 4.16 mq		4,16		0,100	-0,42		
	A detrarre ingombro aiuole		3,72	0,600	0,100	-0,22		
	Sommano positivi al m³					12,64		
	Sommano negativi al m³					-2,77		
	SOMMANO al m³					9,87	124,00	1´223,88
53 N.P.02 07/06/2014	Fornitura e collocazione di “basole” di 1ª scelta di larghezza pari a 40 cm e lunghezza a correre non inferiore a 40 cm, bocciardate a macchina, per pavimentazioni in opera compres ... si a parte, per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. In pietra locale (o tipo billiemi) dello spessore di 4 cm. SpCat 3 - Bevaio Fosso dell'Acqua Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FOSSO DELL'ACQUA Nuova pavimentazione		4,02	7,480		30,07		
	A detrarre ingombro bevaio - sup.= 4.16 mq		4,16			-4,16		
	A R I P O R T A R E					25,91		67´632,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,91		67´632,09
	A detrarre ingombro aiuole		3,72	0,600		-2,23		
	Sommano positivi m2					30,07		
	Sommano negativi m2					-6,39		
	SOMMANO m2					23,68	160,10	3´791,17
54 05.12.02 15/06/2014	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici SpCat 3 - Bevaio Fosso dell'Acqua Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FOSSO DELL'ACQUA Massetto nuova pavimentazione Vedi voce n° 53 [m2 23.68]					23,68		
	SOMMANO al m²					23,68	11,70	277,06
55 03.02.04 07/06/2014	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... atorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione). SpCat 3 - Bevaio Fosso dell'Acqua Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FOSSO DELL'ACQUA Rete elettrosaldata Ø 8 maglia 20x20 - peso= 4,08 kg/mq Vedi voce n° 53 [m2 23.68]				4,080	96,61		
	Vedi voce n° 51 [m2 73.70]				4,080	300,70		
	SOMMANO al kg					397,31	2,04	810,51
56 N.P.17 16/06/2013	Pulitura dei materiali lapidei con lavaggio detergente da effettuasi con impiego biocida ad ampio spettro , miscelato ad acqua deionizzata erogata a bassa pressione e successiva sp ... successiva finitura a mezzo di idropulitricee di quant'altro necessario per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - Bevaio Fosso dell'Acqua Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FOSSO DELL'ACQUA Pareti esterne Bavaio		1,85		1,850	3,42		
				0,350	1,850	0,65		
		2,00	6,34		0,900	11,41		
		2,00	3,65		0,530	3,87		
				2,200	0,530	1,17		
				2,200	0,650	1,43		
	Pavimentazione fontana - sup.= 1.94 mq		1,94			1,94		
	Fondo fontana - sup.= 0.64 mq		0,64			0,64		
	Pareti fontana		1,79		1,000	1,79		
	Pareti interne bevaio	2,00	5,83		0,540	6,30		
		2,00		1,650	0,540	1,78		
		2,00	3,45		0,290	2,00		
				1,180	0,290	0,34		
	Fondo vasca maggiore - sup.= 4.76 mq		4,76			4,76		
	Fondo vasca minore - sup.= 3.46 mq		3,46			3,46		
	Estradosso vasche		1,85	0,350		0,65		
			6,00	0,350		2,10		
	A R I P O R T A R E					47,71		72´510,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					47,71		72´510,83
		2,00	3,65	0,200		1,46		
		2,00	1,80	0,200		0,72		
			1,85	0,300		0,56		
			6,00	0,200		1,20		
	SOMMANO m2					51,65	90,07	4´652,12
57 N.P.18 15/06/2014	Fornitura e collocazione di lastre di pietra locale (o tipo billiemi) di ottima qualità, dello spessore di 3 cm, con superfici a vista segate, poste in opera con malta bastarda su ... se zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - Bevaio Fosso dell'Acqua Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FOSSO DELL'ACQUA Lastre pietra tipo billiemi smaltimento acque	2,00	0,25	0,100		0,05		
	SOMMANO m2					0,05	119,00	5,95
58 N.P.03 16/06/2013	Fornitura, trasporto e posa in opera di blocco di pietra "tipo Billiemi" o pietra locale con funzione di seduta, con superficie lisciata, in accordo agli elaborati grafici del pr ... incluso l'imbragatura per la posa in opera e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - Bevaio Fosso dell'Acqua Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FOSSO DELL'ACQUA Seduta in pietra					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´307,13	1´307,13
59 07.01.01 01/06/2014	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. SpCat 3 - Bevaio Fosso dell'Acqua Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FOSSO DELL'ACQUA Dissuasori in acciaio H= 1,00 - peso= 4,24 kg/ cadauno	8,00			4,240	33,92		
	Erogatore bevaio - peso= 1.73 kg/cadauno	1,00			1,730	1,73		
	Profilo ad L in acciaio corten a ridosso aiuola - dim. medie= 7 x 5 cm - sp.= 2,5mm - peso= 2,35 kg/ml		3,72		2,350	8,74		
	Profilo ad L in acciaio corten a strada - dim. medie= 10 x 5 cm - sp.= 2,5mm - peso= 2,95 kg/ml		16,90		2,950	49,86		
	SOMMANO al kg					94,25	3,47	327,05
60 07.01.03 15/06/2014	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ... stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - Bevaio Fosso dell'Acqua Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FOSSO DELL'ACQUA Vedi voce n° 59 [al kg 94.25]					94,25		
	SOMMANO al kg					94,25	2,59	244,11
	A R I P O R T A R E							79´047,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							79´047,19
61 N.P.05 16/06/2013	Fornitura, trasporto e posa in opera di cestino portarifiuti di sezione quadra autoportante tipo "SPENCER" della Metalco, in lamiera d'acciaio con coperchio in lamiera ribordata co ... ancorante chimico di opportuno diametro e ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - Bevaio Fosso dell'Acqua Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FOSSO DELL'ACQUA Cestino portarifiuti					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	404,85	404,85
62 N.P.09 08/06/2014	Fornitura e posa in opera di tessuto antivegetativo per aiuole in tessuto non-tessuto in polipropilene di lunga durata del tipo DuPont Plantex Premium, permeabile all'aria e all'ac ... to dello spessore compreso tra i 5 e i 15 cm e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 3 - Bevaio Fosso dell'Acqua Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FOSSO DELL'ACQUA Pacciamatura aiuola		3,72	0,600		2,23		
	SOMMANO m2					2,23	38,13	85,03
63 N.P.10 16/06/2013	Fornitura, trasporto e messa a dimora di albero ornamentale di agrumi (arancio amaro o limone), da selezionare secondo il parere del DL, in zolla, avente altezza compresa tra 1,50 ... specie erbacee, il ritombamento dello scavo e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - Bevaio Fosso dell'Acqua Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FOSSO DELL'ACQUA Alberi ornamentali di arancio amaro					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	122,87	245,74
64 N.P.06 07/06/2014	Realizzazione di sistema di smaltimento delle acque di sovrappieno del bevaio "Fosso dell'acqua" per mezzo di apposita canaletta prefabbricata in cemento delle dimenioni esterne pa ... posa in opera, la sigillatura dei giunti e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 3 - Bevaio Fosso dell'Acqua Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FOSSO DELL'ACQUA Smaltimento acque sovrappieno					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	697,04	697,04
65 01.01.07.01 08/06/2014	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di q ... dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. SpCat 3 - Bevaio Fosso dell'Acqua Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FOSSO DELL'ACQUA							
	A R I P O R T A R E							80´479,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							80´479,85
	Scavo alloggiamento tubazione in PVC - sez. scavo= 0,2 mq							
	Tubazione da canaletta a pozzetto intermedio		3,21		0,200	0,64		
	Tubazione pozzetto intermedio a scarico		14,26		0,200	2,85		
	SOMMANO al m³					3,49	10,33	36,05
66 01.02.03 08/06/2014	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - Per ogni m³ di materiale costipato SpCat 3 - Bevaio Fosso dell'Acqua Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FOSSO DELL'ACQUA							
	Vedi voce n° 65 [al m³ 3.49]					3,49		
	SOMMANO al m³					3,49	3,10	10,82
67 13.09.06.01 07/06/2014	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque bianche, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917:2004 e provvi ... avo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - Elemento di fondo DN 800 mm, innesto linea/salto DN200 mm SpCat 3 - Bevaio Fosso dell'Acqua Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FOSSO DELL'ACQUA							
	Pozzetto intermedio smaltimento acque sovrappieno					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	753,10	753,10
68 13.07.03.03 07/06/2014	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta el ... azione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 160 mm; interno 150,6 mm SpCat 3 - Bevaio Fosso dell'Acqua Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FOSSO DELL'ACQUA							
	Tubazione da canaletta a pozzetto intermedio		3,21			3,21		
	Tubazione da pozzetto intermedio a scarico		14,26			14,26		
	SOMMANO al m					17,47	16,90	295,24
69 06.01.01.01 07/06/2014	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... te. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano SpCat 3 - Bevaio Fosso dell'Acqua Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FOSSO DELL'ACQUA Piano di posa tubazione PVC							
	Vedi voce n° 68 [al m 17.47]			0,400	0,100	0,70		
	Piano di posa pozzetto intermedio		1,00	1,000	0,100	0,10		
	SOMMANO al m³					0,80	23,00	18,40
	A R I P O R T A R E							81´593,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							81´593,46
70 N.P.07 07/06/2014	Fornitura e posa in opera di cunette all'italiana e di caditoie in pietra locale (o tipo billiemi) aventi sezione concava e larghezza pari a 30 cm e lunghezza a correre non inferio ... si a parte, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. In pietra locale (o tipo billiemi) dello spessore di 4 cm. SpCat 3 - Bevaio Fosso dell'Acqua Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FOSSO DELL'ACQUA Canaletta e caditoia a ridosso pavimentazione stradale		16,90	0,300		5,07		
	SOMMANO m2					5,07	170,50	864,44
71 N.P.08 07/06/2014	Fornitura, trasporto e posa in opera di dissuasori di parcheggio sferici in pietra locale o tipo billiemi, del diametro di 30 cm, posto in opera con malta cementizia, su apposito s ... tazione esistente ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro per dare il lavoro finito a perfetto regola d'arte. SpCat 3 - Bevaio Fosso dell'Acqua Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FOSSO DELL'ACQUA Dissuasori di parcheggio					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	251,27	2´261,43
72 N.P.11 08/06/2014	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a LED del tipo TALIA di Ares di altezza compresa tra 36 cm e 50 cm, costituito da una struttura in alluminio estruso del colore ind ... nsione o con ancoranti chimici. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - Bevaio Fosso dell'Acqua Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FOSSO DELL'ACQUA Paletti illuminanti					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	361,78	1´808,90
73 N.P.12 08/06/2014	Fornitura e installazione di corpo illuminante da incasso incassato tondo per installazione esterna a terra, con illuminazione a LED del tipo CHIARA di Ares. La struttura sarà con ... secondo le specifiche del produttore. Incluso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - Bevaio Fosso dell'Acqua Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FOSSO DELL'ACQUA Lampade LED a ridosso aiuola					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	313,83	627,66
74 N.P.24 16/06/2013	Realizzazione di impianto elettrico e di illuminazione dei Bevai "Ciciritto", "Macchina del Comune", "Fosso dell'Acqua" e "Fondo Orsa". Sono da ritenersi inclusi i punti luce posiz ... eria e quanto necessario per fornire il lavoro eseguito a prefetta regola d'arte. Da computarsi a corpo per ogni bevaio. SpCat 3 - Bevaio Fosso dell'Acqua Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FOSSO DELL'ACQUA Impianto illuminazione ed elettrico					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		87´155,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		87´155,89
	SOMMANO a corpo					1,00	3´412,24	3´412,24
	Bevaio Fondo dell'Orsa (SpCat 4)							
75 01.03.04 16/06/2013	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia ... del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto. SpCat 4 - Bevaio Fondo dell'Orsa Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FONDO DELL'ORSA							
	Rimozione pavimentazione esistente - sup.=131 mq		131,00		0,200	26,20		
	A detrarre ingombro bevaio - sup.=12.86 mq		12,86		0,200	-2,57		
	Demolizione manufatto in muratura		1,00	0,500	1,500	0,75		
	Sommano positivi al m³					26,95		
	Sommano negativi al m³					-2,57		
	SOMMANO al m³					24,38	18,30	446,15
76 01.01.07.01 16/06/2013	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di q ... dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. SpCat 4 - Bevaio Fondo dell'Orsa Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FONDO DELL'ORSA							
	Creazione aiuole cipressi		14,80	1,000	0,650	9,62		
	Creazione aiuola melograno		1,00	1,000	0,650	0,65		
	Creazione aiuola "rosmarino" - sup.=22.70 mq		22,70		0,100	2,27		
	Creazione aiuola "lavanda" - sup.=16.80 mq		19,80		0,100	1,98		
	Creazione aiuola "timo" - sup.=11.03 mq		11,03		0,100	1,10		
	SOMMANO al m³					15,62	10,33	161,35
77 01.02.03 15/06/2014	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - Per ogni m³ di materiale costipato SpCat 4 - Bevaio Fondo dell'Orsa Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FONDO DELL'ORSA							
	Vedi voce n° 76 [al m³ 15.62]					15,62		
	SOMMANO al m³					15,62	3,10	48,42
78 N.P.23 25/06/2014	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in ciottolato di fiume delle dimensioni 40/70 mm posato in opera su letto di malta di cemento, su sottofondo costituito da magrone da co ... avori in fase di realizzazione, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - Bevaio Fondo dell'Orsa Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FONDO DELL'ORSA							
	Percorso e area pavimentazione - sup.= 61,00 mq				61,000	61,00		
	A RIPORTARE					61,00		91´224,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					61,00		91´224,05
	SOMMANO m2					61,00	48,63	2´966,43
79 N.P.01 15/06/2014	Ricostruzione di pavimentazione in ciottoli di medie dimensioni in pietra di natura calcarea, incluso l'onere della rimozione eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo ... Lavori in fase di realizzazione, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - Bevaio Fondo dell'Orsa Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FONDO DELL'ORSA Ripristino pavimentazione storica a ridosso bevaio - sup.= 19.45 mq		19,45			19,45		
	SOMMANO m2					19,45	83,86	1´631,08
80 03.02.04 15/06/2014	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... atorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione). SpCat 4 - Bevaio Fondo dell'Orsa Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FONDO DELL'ORSA Rete elettrosaldata Ø 8 maglia 20x20 - peso= 4,08 kg/mq Vedi voce n° 79 [m2 19.45] Vedi voce n° 78 [m2 61.00]				4,080 4,080	79,36 248,88		
	SOMMANO al kg					328,24	2,04	669,61
81 03.01.01.02 15/06/2014	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15 SpCat 4 - Bevaio Fondo dell'Orsa Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FONDO DELL'ORSA Magrone di sottofondo pavimentazione in ciottoli Vedi voce n° 79 [m2 19.45] Vedi voce n° 78 [m2 61.00]				0,100 0,100	1,95 6,10		
	SOMMANO al m³					8,05	124,00	998,20
82 21.01.11 16/06/2013	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 4 - Bevaio Fondo dell'Orsa Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FONDO DELL'ORSA Rimozione intonaco pareti esterne		1,60 6,00 1,58 2,13 3,37 3,24 0,49 1,10		0,800 0,800 0,800 0,340 0,340 0,340 0,800 0,800	1,28 4,80 1,26 0,72 1,15 1,10 0,39 0,88		
	A R I P O R T A R E					11,58		97´489,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					11,58		97´489,37
			1,27		0,800	1,02		
			1,15		0,800	0,92		
			0,64		0,800	0,51		
			7,40		0,800	5,92		
	Rimozione intonaco pareti interne	2,00	1,00		0,400	0,80		
		2,00	5,63		0,400	4,50		
			0,93		0,400	0,37		
			0,60		0,400	0,24		
			0,85		0,400	0,34		
			1,13		0,400	0,45		
			7,64		0,340	2,60		
			6,34		0,800	5,07		
	Rimozione fondo vasche - sup.= 9.50 mq		9,50			9,50		
	Rimozione estradosso vasche - sup. 10.54 mq		10,54			10,54		
	SOMMANO al m²					54,36	10,50	570,78
83 01.02.04.02 16/06/2013	Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... – 1.1.7 – 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: SpCat 4 - Bevaio Fondo dell'Orsa Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FONDO DELL'ORSA Conferimento a discarica - dist. 22 km -							
	Vedi voce n° 75 [al m³ 24.38]		22,00			536,36		
	Vedi voce n° 76 [al m³ 15.62]		22,00			343,64		
	Vedi voce n° 82 [al m² 54.36]		22,00			1´195,92		
	SOMMANO					2´075,92	0,63	1´307,83
84 21.09.02.02 16/06/2013	Fornitura e posa in opera di intonaco cocciopesto, composto da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili e cotto siciliano macinato e/o sabbie laviche, ave ... di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per esterni SpCat 4 - Bevaio Fondo dell'Orsa Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FONDO DELL'ORSA Ripristino intonaco Bevaio							
	Vedi voce n° 82 [al m² 54.36]					54,36		
	SOMMANO al m²					54,36	63,50	3´451,86
85 N.P.03 16/06/2013	Fornitura, trasporto e posa in opera di blocco di pietra "tipo Billiemi" o pietra locale con funzione di seduta, con superficie lisciata, in accordo agli elaborati grafici del pr ... incluso l'imbragatura per la posa in opera e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - Bevaio Fondo dell'Orsa Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FONDO DELL'ORSA Seduta in pietra					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´307,13	1´307,13
86 N.P.19	Fornitura, trasporto e messa a dimora di Cupressus sempervirens adulto (cipresso mediterraneo) da							
	A RIPORTARE							104´126,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							104´126,97
16/06/2013	selezionare secondo il parere del DL, in zolla, aventi dimensione altezza compres ... iare la pianta, il ritombamento dello scavo e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - Bevaio Fondo dell'Orsa Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FONDO DELL'ORSA							
	Nuovi alberi di cipresso					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	71,32	713,20
87 N.P.20 16/06/2013	Fornitura, trasporto e messa a dimora di Punica granatum adulto (melograno) da selezionare secondo il parere del DL, in zolla, aventi dimensione altezza compresa tra 2,00 mt e 2,5 ... ta, l'onere per il ritombamento dello scavo e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - Bevaio Fondo dell'Orsa Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FONDO DELL'ORSA							
	Nuovo albero melograno					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	158,33	158,33
88 07.01.01 15/06/2014	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. SpCat 4 - Bevaio Fondo dell'Orsa Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FONDO DELL'ORSA							
	Botola pozzo bevaio - peso= 37.46 Kg	1,00			37,460	37,46		
	Erogatore bevaio - peso= 1.73 kg/cadauno	1,00			1,730	1,73		
	Profilo ad L in acciaio corten - dim. medie= 10x5 cm - sp.= 2,5mm - peso= 2.95 kg/ml		33,00		2,950	97,35		
			9,00		2,950	26,55		
			7,57		2,950	22,33		
			4,80		2,950	14,16		
			13,66		2,950	40,30		
			64,80		2,950	191,16		
			10,26		2,950	30,27		
	SOMMANO al kg					461,31	3,47	1´600,75
89 03.02.03 15/06/2014	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. SpCat 4 - Bevaio Fondo dell'Orsa Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali							
	Casseforme magrone attacco profilo "L" in corten	2,00	33,00	0,100		6,60		
		2,00	9,00	0,100		1,80		
		2,00	7,57	0,100		1,51		
		2,00	4,80	0,100		0,96		
		2,00	13,66	0,100		2,73		
		2,00	64,80	0,100		12,96		
		2,00	10,26	0,100		2,05		
	SOMMANO al m²					28,61	19,70	563,62
90	Conglomerato cementizio per strutture non armate o							
	A RIPORTARE							107´162,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107´162,87
03.01.01.02 15/06/2014	debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15 SpCat 4 - Bevaio Fondo dell'Orsa Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FONDO DELL'ORSA							
	Magrone attacco profilo ad "L" in corten		33,00	0,200	0,100	0,66		
			9,00	0,200	0,100	0,18		
			7,57	0,200	0,100	0,15		
			4,80	0,200	0,100	0,10		
			13,66	0,200	0,100	0,27		
			64,80	0,200	0,100	1,30		
			10,26	0,200	0,100	0,21		
	SOMMANO al m³					2,87	124,00	355,88
91 07.01.03 15/06/2014	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ... stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - Bevaio Fondo dell'Orsa Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FONDO DELL'ORSA							
	Vedi voce n° 88 [al kg 461.31]					461,31		
	SOMMANO al kg					461,31	2,59	1´194,79
92 N.P.11 15/06/2014	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a LED del tipo TALIA di Ares di altezza compresa tra 36 cm e 50 cm, costituito da una struttura in alluminio estruso del colore ind ... nsione o con ancoranti chimici. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - Bevaio Fondo dell'Orsa Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FONDO DELL'ORSA							
	Paletti illuminanti					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	361,78	3´256,02
93 N.P.05 16/06/2013	Fornitura, trasporto e posa in opera di cestino portarifiuti di sezione quadra autoportante tipo "SPENCER" della Metalco, in lamiera d'acciaio con coperchio in lamiera ribordata co ... ancorante chimico di opportuno diametro e ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - Bevaio Fondo dell'Orsa Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FONDO DELL'ORSA							
	Cestino portarifiuti					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	404,85	404,85
94 N.P.21 15/06/2014	Creazione di piano carrabile pedonale drenante costituito da uno strato superiore di pietrisco dello spessore non inferiore a 10 cm, posato su piano opportunamente costipato, con i ... izioni e i risvolti del telo antivegetativo e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							112´374,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							112´374,41
	SpCat 4 - Bevaio Fondo dell'Orsa Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FONDO ORSA area bevaio - sup.= 191,05 mq		191,05			191,05		
	SOMMANO m2					191,05	19,89	3´799,98
95 N.P.22 15/06/2014	Fornitura, trasporto e messa a dimora di esemplari di piante araomatiche del tipo Rosmarinus officinalis, Lavandula L. e Thymus vulgaris , da selezionare secondo il parere del DL, ... zolla, già formate aventi diametro non inferiore a 25cm, compreso l'onere per la creazone della buca e la piantumazione. SpCat 4 - Bevaio Fondo dell'Orsa Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FONDO ORSA Pacciamatura aiuola "rosmarino" - sup.= 22.7 Pacciamatura aiuola "lavanda" - sup.= 19.8 Pacciamatura aiuola "timo" - sup.= 11.03		22,70 19,80 11,03			22,70 19,80 11,03		
	SOMMANO m2					53,53	31,36	1´678,70
96 N.P.09 15/06/2014	Fornitura e posa in opera di tessuto antivegetativo per aiuole in tessuto non-tessuto in polipropilene di lunga durata del tipo DuPont Plantex Premium, permeabile all'aria e all'ac ... to dello spessore compreso tra i 5 e i 15 cm e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 4 - Bevaio Fondo dell'Orsa Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FONDO ORSA Vedi voce n° 95 [m2 53.53]					53,53		
	SOMMANO m2					53,53	38,13	2´041,10
97 N.P.24 26/06/2014	Realizzazione di impianto elettrico e di illuminazione dei Bevai "Ciciritto", "Macchina del Comune", "Fosso dell'Acqua" e "Fondo Orsa". Sono da ritenersi inclusi i punti luce posiz ... eria e quanto necessario per fornire il lavoro eseguito a prefetta regola d'arte. Da computarsi a corpo per ogni bevaio. SpCat 4 - Bevaio Fondo dell'Orsa Cat 1 - OG. 1 - Edifici Civili e Industriali BEVAIO FONDO ORSA Impianto elettrico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3´412,24	3´412,24
	Parziale LAVORI A MISURA euro							123´306,43
	TOTALE euro							123´306,43
	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUPER CATEGORIE		
001	Bevaio Ciciritto	24´790,22	20,105
002	Bevaio Macchina del Comune	35´258,26	28,594
003	Bevaio Fosso dell'Acqua	30´519,65	24,751
004	Bevaio Fondo dell'Orsa	32´738,30	26,550
	Totale SUPER CATEGORIE euro	123´306,43	100,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo CATEGORIE		
001	OG. 1 - Edifici Civili e Industriali	123´306,43	100,000
	Totale CATEGORIE euro	123´306,43	100,000

Cinisi, 27/07/2014

Il Tecnico
Ing. Antonino Davide Siragusa - Ing. Marco Trovato

	A R I P O R T A R E		