COMUNE DI CINISI

Provincia di Palermo

RIQUALIFICAZIONE DEI BEVAI COMUNALI
BEVAI DI VALLE

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

ELENCO PREZZI

I PROGETTISTI

Ing. Antonino Davide Siragusa

Ing. Marco Trovato

COLLABORATORE

Ing. Pierluigi Turco

IL R.U.P.

Arch. Salvatore Giaimo

DATA ELABORAZIONE 26.06.2014

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 01.01.07.01	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla Direzione Lavori nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. **euro (dieci/33)**	al m³	10,33
Nr. 2 01.02.03	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - Per ogni m³ di materiale costipato **euro (tre/10)**	al m³	3,10
Nr. 3 01.02.04.02	Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: **euro (zero/63)**		0,63
Nr. 4 01.03.04	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto. **euro (diciotto/30)**	al m³	18,30
Nr. 5 03.01.01.02	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15 **euro (centoventiquattro/00)**	al m³	124,00
Nr. 6 03.01.01.06	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione lavori edili con C 20/25 **euro (centoquarantadue/30)**	al m³	142,30
Nr. 7 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. **euro (diciannove/70)**	al m²	19,70
Nr. 8 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione). **euro (due/04)**	al kg	2,04
Nr. 9 05.12.02	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1,		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici **euro (undici/70)**	al m²	11,70
Nr. 10 06.01.01.01	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano **euro (ventitre/00)**	al m³	23,00
Nr. 11 07.01.01	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. **euro (tre/47)**	al kg	3,47
Nr. 12 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. **euro (due/59)**	al kg	2,59
Nr. 13 07.02.16.02	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura ecc. per carpenteria leggera **euro (uno/21)**	al kg	1,21
Nr. 14 13.07.03.03	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI- CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 160 mm; interno 150,6 mm **euro (sedici/90)**	al m	16,90
Nr. 15 13.09.06.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque bianche, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o in poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - Elemento di fondo DN 800 mm, innesto linea/salto DN200 mm **euro (settecentocinquantatre/10)**	cad.	753,10
Nr. 16 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. **euro (dieci/50)**	al m²	10,50
Nr. 17 21.09.02.02	Fornitura e posa in opera di intonaco cocciopesto, composto da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili e cotto siciliano macinato e/o sabbie laviche, avente granulometria continua 0,1 ÷ 3 mm per restauri e recuperi architettonici, dello spessore finito non superiore a 20 mm, costituito da un primo strato (arricciatura) di 3 ÷ 5 mm. da applicare a cazzuola, un secondo strato (corpo) dello spessore non inferiore a 15 mm da applicare a fratazzo tra predisposti sesti. Il tutto dato in opera su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per esterni **euro (sessantatre/50)**	al m²	63,50
Nr. 18 N.P.01	Ricostruzione di pavimentazione in ciottoli di medie dimensioni in pietra di natura calcarea, incluso l'onere della rimozione eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo, compreso l'accatastamento del materiale di recupero nell'area di cantiere, la pulizia del fondo, la successiva posa in opera su letto di malta di cemento, su sottofondo costituito da magrone da computarsia a parte, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante. Il tutto secondo le indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori in fase di realizzazione, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. **euro (ottantatre/86)**	m2	83,86

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 19 N.P.02	Fornitura e collocazione di “basole” di 1ª scelta di larghezza pari a 40 cm e lunghezza a correre non inferiore a 40 cm, bocciardate a macchina, per pavimentazioni in opera compresi la pulitura e quanto altro occorrente, in opera su idoneo sottofondo da compensarsi a parte, per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. In pietra locale (o tipo billiemi) dello spessore di 4 cm. **euro (centosessanta/10)**	m2	160,10
Nr. 20 N.P.03	Fornitura, trasporto e posa in opera di blocco di pietra “tipo Billiemi” o pietra locale con funzione di seduta, con superficie lisciata, in accordo agli elaborati grafici del progetto esecutivo ed in accordo con le disposizioni del Direttor dei Lavori, incluso l'imbragatura per la posa in opera e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. **euro (milletrecentosette/13)**	cadauno	1´307,13
Nr. 21 N.P.04	Realizzazione di sistema di smaltimento delle acque di sovrappieno del bevaio "Macchina del Comune" per mezzo di apposita canaletta prefabbricata in cemento con caditoia in pietra delle dimenioni esterne pari a 100x20x20cm, e spessore non inferiore a cm 4. da disporre come indicato negli elaborati progettuali. La canaletta sarà posata su apposito letto di sabbia di spessore non inferiore a cm 10 e collegata al pozzetto di raccolta, da compensarsi a parte, per mezzo di tubo in PVC Ø100 anch'esso posato su letto di sabbia dello spessore di 10 cm. Inclusi gli oneri per la posa in opera, la sigillatura dei giunti e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte **euro (duecentonovantasette/50)**	cadauno	297,50
Nr. 22 N.P.05	Fornitura, trasporto e posa in opera di cestino portarifiuti di sezione quadra autoportante tipo "SPENCER" della Metalco, in lamiera d’acciaio con coperchio in lamiera ribordata con foro centrale per l’introduzione dei rifiuti. Il coperchio, apribile, dovrà essere dotato di apposita serratura. Il cestino avrà dimensioni 40x40x80 cm. Incluso l'onere per il fissaggio al suolo tramite tasselli ad espanzione o fissati tramite ancorante chimico di opportuno diametro e ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **euro (quattrocentoquattro/85)**	cadauno	404,85
Nr. 23 N.P.06	Realizzazione di sistema di smaltimento delle acque di sovrappieno del bevaio "Fosso dell'acqua" per mezzo di apposita canaletta prefabbricata in cemento delle dimenioni esterne pari a 220x40x40cm con caditoia in pietra dello spessore non inferiore a cm 4 da disporre come indicato negli elaborati progettuali. La canaletta sarà posata su apposito letto di sabbia di spessore non inferiore a cm 10 e collegata al pozzetto di raccolta, da compensarsi a parte, per mezzo di tubo in PVC Ø100 o superiore anch'esso da compensarsi a parte. Inclusi gli oneri per la posa in opera, la sigillatura dei giunti e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte **euro (seicentonovantasette/04)**	cadauno	697,04
Nr. 24 N.P.07	Fornitura e posa in opera di cunette all'italiana e di caditoie in pietra locale (o tipo billiemi) aventi sezione concava e larghezza pari a 30 cm e lunghezza a correre non inferiore a 40 cm, per la canalizzazione e lo scorrimento di acqua ai bordi della carreggiata stradale e di pavimentazioni in pietra. Posti in opera su idoneo sottofondo da compensarsi a parte, per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. In pietra locale (o tipo billiemi) dello spessore di 4 cm. **euro (centosettanta/50)**	m2	170,50
Nr. 25 N.P.08	Fornitura, trasporto e posa in opera di dissuasori di parcheggio sferici in pietra locale o tipo billiemi, del diametro di 30 cm, posto in opera con malta cementizia, su apposito sottofondo. Incluso l'onere per la sigillatura con la pavimentazione esistente ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro per dare il lavoro finito a perfetto regola d'arte. **euro (duecentocinquantauno/27)**	cadauno	251,27
Nr. 26 N.P.09	Fornitura e posa in opera di tessuto antivegetativo per aiuole in tessuto non-tessuto in polipropilene di lunga durata del tipo DuPont Plantex Premium, permeabile all'aria e all'acqua, avente massa areica non inferiore a 68 gr/m2. Incluso l'onere per la preparazione del piano di posa, le sovrapposizioni e i risvolti, lo strato di ghiaia di ricoprimento dello spessore compreso tra i 5 e i 15 cm e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte **euro (trentaotto/13)**	m2	38,13
Nr. 27 N.P.10	Fornitura, trasporto e messa a dimora di albero ornamentale di agrumi (arancio amaro o limone), da selezionare secondo il parere del DL, in zolla, avente altezza compresa tra 1,50mt e 2,00 mt, compresa l'imbracatura dell'abero da spostare eseguita con i necessari accorgimenti onde non danneggiare la pianta, la pacciamatura con dischi o biofeltri ad elevata compattezza o strato di corteccia resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee, il ritombamento dello scavo e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. **euro (centoventidue/87)**	cadauno	122,87
Nr. 28 N.P.11	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a LED del tipo TALIA di Ares di altezza compresa tra 36 cm e 50 cm, costituito da una struttura in alluminio estruso del colore indicato negli elaborati progettuali o a scelta delola DL, con rivestimento doppio strato ad alta resistenza alla corrosione: rivestimento di conversione chimica sulla superficie di alluminio seguito da un primo strato di polvere epossidica e un secondo strato di finitura di polvere poliestere. Diffusore in policarbonato opalino stabilizzato ai raggi UV. e modulo LED alloggiato in un cilindro sigillato trasparente in policarbonato con valvola di compensazione, inserito dietro il diffusore. Incluso il collegamento dei cavi alla cassetta di derivazione, gli oneri per il fissaggio a pavimento tramite tasselli ad espansione o con ancoranti chimici Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **euro (trecentosessantauno/78)**	cadauno	361,78
Nr. 29 N.P.12	Fornitura e installazione di corpo illuminante da incasso incassato tondo per installazione esterna a terra, con illuminazione a LED del tipo CHIARA di Ares. La struttura sarà con il corpo dell’apparecchio in alluminio pressofuso		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	EN AB-47100 (a basso contenuto di rame), rivestimento doppio strato ad alta resistenza alla corrosione: rivestimento di conversione chimica sulla superficie di alluminio seguito da un primo strato di polvere epossidica e un secondo strato di finitura di polvere poliestere, vetro sabbiato, guarnizioni in silicone stampato, cornice in acciaio inossidabile AISI 316L. Incluso il collegamento dei cavi alla cassetta di derivazione, gli oneri per il fissaggio a pavimento secondo le specifiche del produttore. Incluso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **euro (trecentotredici/83)**	cadauno	313,83
Nr. 30 N.P.13	Fornitura, trasporto e messa a dimora di cercis siliquastrum adulto (albero di giuda) da selezionare secondo il parere del DL, in zolla, aventi dimensione altezza compresa tra 1,50mt e 2,00 mt, compresa l'imbracatura dell'abero da spostare eseguita con i necessari accorgimenti onde non danneggiare la pianta, la pacciamatura in genere con dischi o biofeltri ad elevata compattezza o strato di corteccia resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee, il ritombamento dello scavo e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. **euro (duecentotrentaotto/08)**	cadauno	238,08
Nr. 31 N.P.14	Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso composti da elementi in acciaio Fe 360 B (UNI 7070/82) zincati a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461:2009 formanti maglie di 200x100 mm circa. I pannelli saranno sorretti mediante imbullonatura da montanti in acciaio zincato da computarsi a parte, posti ad interasse di 1,00 m e tutto quanto occorre per dare i pannelli in opera a perfetta regola d'arte. **euro (cinquantasei/40)**	m2	56,40
Nr. 32 N.P.15	Realizzazione di sistema di smaltimento delle acque di sovrappieno del bevaio "Ciciritto" per mezzo di apposita canaletta prefabbricata in cemento delle dimenioni esterne pari a 100x28x22cm con caditoia in pietra dello spessore non inferiore a cm 4 da disporre come indicato negli elaborati progettuali. La canaletta sarà posata su apposito letto di sabbia di spessore non inferiore a cm 10 e collegata al pozzetto di raccolta, da compensarsi a parte, per mezzo di tubo in PVC Ø100 anch'esso da compensarsi a parte. Inclusi gli oneri per la posa in opera, la sigillatura dei giunti e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte **euro (duecentoventisette/29)**	cadauno	227,29
Nr. 33 N.P.16	Fornitura, trasporto e messa a dimora di n. 30 esemplari adulti di rampicanti sempre verdi del tipo Hedera helix, Hedera canariensis, Hedera iberica, Jasminum polyanthum e Passiflora caerulea, da selezionare secondo il parere del DL, in zolla, aventi altezza compresa tra 1,00mt e 2,00 mt, compresa la legatura del fusto alla rete di supporto, il ritombamento dello scavo e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. **euro (novecentodiciotto/83)**	a corpo	918,83
Nr. 34 N.P.17	Pulitura dei materiali lapidei con lavaggio detergente da effettuasi con impiego biocida ad ampio spettro , miscelato ad acqua deionizzata erogata a bassa pressione e successiva spazzolatura con spazzole di saggina . Rimozione delle superfici di eventuali strati costituiti da cere, sostanze grasse o vernici, per mezzo di opportuni solventi. Incluso l'onere per la successiva finitura a mezzo di idropulitricee di quant'altro necessario per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. **euro (novanta/07)**	m2	90,07
Nr. 35 N.P.18	Fornitura e collocazione di lastre di pietra locale (o tipo billiemi) di ottima qualità, dello spessore di 3 cm, con superfic a vista segate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. **euro (centodiciannove/00)**	m2	119,00
Nr. 36 N.P.19	Fornitura, trasporto e messa a dimora di Cupressus sempervirens adulto (cipresso mediterraneo) da selezionare secondo il parere del DL, in zolla, aventi dimensione altezza compresa tra 2,00 mt e 2,500 mt, compresa l'imbracatura dell'abero da spostare eseguita con i necessari accorgimenti onde non danneggiare la pianta, il ritombamento dello scavo e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. **euro (settantauno/32)**	cadauno	71,32
Nr. 37 N.P.20	Fornitura, trasporto e messa a dimora di Punica granatum adulto (melograno) da selezionare secondo il parere del DL, in zolla, aventi dimensione altezza compresa tra 2,00 mt e 2,500 mt, compresa l'imbracatura dell'abero da spostare eseguita con i necessari accorgimenti onde non danneggiare la pianta, l'onere per il ritombamento dello scavo e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. **euro (centocinquantaotto/33)**	cadauno	158,33
Nr. 38 N.P.21	Creazione di piano carrabile pedonale drenante costituito da uno strato superiore di pietrisco dello spessore non inferiore a 10 cm, posato su piano opportunamente costipato, con interposto uno strato di telo antivegetativo in tessuto non-tessuto in polipropilene di lunga durata del tipo DuPont Plantex Premium, permeabile all'aria e all'acqua, avente massa areica non inferiore a 68 gr/m2. Incluso l'onere per la preparazione del piano di posa, le sovrapposizioni e i risvolti del telo antivegetativo e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **euro (diciannove/89)**	m2	19,89
Nr. 39 N.P.22	Fornitura, trasporto e messa a dimora di esemplari di piante araomatiche del tipo Rosmarinus officinalis, Lavandula L. e Thymus vulgaris , da selezionare secondo il parere del DL, in zolla, già formate aventi diametro non inferiore a 25cm, compreso l'onere per la creazone della buca e la piantumazione. **euro (trentauno/36)**	m2	31,36

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 40 N.P.23	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in ciottolato di fiume delle dimensioni 40/70 mm posato in opera su letto di malta di cemento, su sottofondo costituito da magrone da computarsia a parte, compreso l oonere della compattazione con apposita piastra vibrante. Il tutto secondo le indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori in fase di realizzazione, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. **euro (quarantaotto/63)**	m2	48,63
Nr. 41 N.P.24	Realizzazione di impianto elettrico e di illuminazione dei Bevai "Ciciritto", "Macchina del Comune", "Fosso dell'Acqua" e "Fondo Orsa". Sono da ritenersi inclusi i punti luce posizionati come indicato negli elaborai progettuali del tipo a scelta della Direzione Lavori, la realizzazione dei collegamenti con la rete elettrica comunale, i quadri elettrici, la messa a terra ed ogni altro elmento ed onere previsto dalla normativa vigente in materia e quanto necessario per fornire il lavoro eseguito a prefetta regola d'arte. Da computarsi a corpo per ogni bevaio. **euro (tremilaquattrocentododici/24)**	a corpo	3´412,24

Cinisi, 27/07/2014

Il Tecnico
Ing. Antonino Davide Siragusa - Ing. Marco Trovato