



COMUNE DI CINISI

PROVINCIA DI PALERMO

III° Settore – Lavori Pubblici
Ripartizione LL.PP.

**PERIZIA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA
DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE
"TEN. ANANIA"**

- IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA	€.	32.920,00
- IMPORTO DEI LAVORI	€.	25.000,00
di cui:		
- Importo dei lavori a base asta	€.	12.922,33
- Importo della manodopera	€.	11.327,67
- Oneri per la sicurezza	€.	750,00

Allegati:

- *Allegato 1* - *Relazione tecnica-illustrativa;*
- *Allegato 2* - *Computo metrico-estimativo*
- *Allegato 3* - *Elenco dei prezzi unitari*
- *Allegato 4* - *Capitolato speciale d'appalto*

Cinisi, li..... 2 DIC. 2014.....

IL PROGETTISTA
Geom. Enzo Vincenzo

**PERIZIA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI
PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "TEN. ANANIA".**

ART.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	u.m.	QUANTITA'	PR. UNIT.	IMPORTO	
1)	11.01.03 Tinteggiatura pareti e soffitti con pittura lavabile (idropittura) , antimuffa compresa la predisposizione delle superfici mediante ripulitura etcc.. misure raccolte: mq. 422,00	mq.	422	7,56	3190,32	
2)	15.01.08 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale.	n.	20	243,3	4866	
3)	21.01.06 Demolizione di parti di pavimenti e rivestimenti interni quali piastrelle. misure raccolte: mq. 200,00	mq.	200	10,6	2120	
4)	21.01.11 Rimozione di intonaco interno di spess. non superiore a 3 cm.. misure raccolte: mq.200,00	mq.	200	10,5	2100	
5)	21.01.25 Rimozione di apparecchi igienico sanitari:	n.	20	20,5	410	
6)	9.01.01 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a cm. 2,5 misure raccolte: mq. 100,00	mq.	100	20,1	2010	
7)	9.01.04 Strato di finitura su pareti intonacate con mano di tonachina. misure raccolte: mq.100,00	mq.	100	12,6	1260	
8)	5.09 Rivestimento delle pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta misure raccolte: mq. 120,00	mq.	120	50,7	6084	
9)	8.03.09 Fornitura e collocazione di porte interne ad una anta del tipo tamburato e rivestimento in laminato plastico: n. 8 x 0,70x2,00=	mq.	11,2	264,1	2957,92	
				A)	Importo dei lavori..... €.	25.000,00
Cinisi,li.....		<p align="right">IL TECNICO INCARICATO geom. <i>[firma]</i> Vincenzo</p>				

<u>CALCOLO INCIDENZA MANOD'OPERA:</u>			QUANTITA'	%	IMPORTO
			€.		
1)	11.01.03	Tinteggiatura pareti pittura lavabile	3.190,32	28	846,72
2)	15.01.08	Fornitura e collocazione di vaso igienico	4.866,00	29	1.411,14
3)	21.01.06	Demolizione di parti di pavimenti e rivestimenti	2.120,00	77	1.632,40
4)	21.01.11	Rimozione di intonaco interno	2.100,00	76	1.596,00
5)	21.01.25	Rimozione di apparecchi igienico sanitari:	410,00	78	319,8
6)	9.01.01	Intonaco civile per interni	2.010,00	70	1.407,00
7)	9.01.04	Strato di finitura intonacate con tonachina	1.260,00	64	806,4
8)	5.09	Rivestimento con piastrelle di ceramica 1 ^a scelta	6.084,00	50	3.042,00
9)	8.03.09	Fornitura e collocazione di porte interne in legno	2.957,92	9	266,21
			Sommano in totale: €. 11.327,67		