

Comune di Cinisi
Provincia di Palermo

ELENCO NUOVI PREZZI

OGGETTO: PROGETTO DI SISTEMAZIONE A VERDE DI UNA ROTONDA STRADALE IN ZONA
POZZILLI E DI ALCUNE AREE NEL COMUNE DI CINISI ”

REDATTO:

DATA:



COMUNE DI CINISI

PROVINCIA DI PALERMO

N.P1

Fornitura e collocazione in zona pozzillo di fondo per giardino in ghiaia bianca di dimensioni granulometriche comprese fra 20 e 30 mm. esente da materiale argilloso, costipato a mano o con mezzo meccanico, per uno spessore minimo di 10 cm, livellato, posato su telo di pacciamatura in tessuto di particolare robustezza, a sua volta posato su terreno vegetale (esistente o riportato) livellato o rullato; compreso lo scavo, il trasporto, il taglio e lo sfrido del telo di pacciamatura, il trasporto a discarica dei materiali di scavo e di risulta, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte.

Costo manodopera:

Qualifica	mansione	paga oraria	ore-min.	costo
Op. com. 1°liv.	Manov.	€ 28,45	0h 10'	€ 4,74
Op. qua. 2°liv.	Special.	€ 31,58	0h 10'	€ 5,26
				€ 10,00

Costo materiali:

Descrizione	costo unitario	quantità	costo
Ghiaia 20-30 mm.	€ 12,00	mc 0,12	€ 1,44
Telo pacciamatura	€ 5,00	mql,00	€ 5,00
			€ 6,44
Totale costi lavorazione			€ 16,44

Prezzo unitario di applicazione € 16,44 mq.

N.B Il costo orario degli operai comprende le spese generali, e l'utile impresa.

COMUNE DI CINISI

PROVINCIA DI PALERMO



N.P2

Messa in dimora di piante (lantane) o simili, comprensiva di fornitura della stessa pianta, scavo piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio. Garanzia di attecchimento mesi otto.

Costo manodopera:

Qualifica	mansione	paga oraria	ore-min.	costo
Op. com. 1°liv.	Manov.	€ 28,45	0h 03'	€ 1,42
Op. qual. 3°liv.	Special.	€ 33,92	0h 02'	€ 1,13
				€ 2,55

Costo materiali:

Descrizione	costo unitario	quantità	costo
Pianta lantana	€ 1,80	1.cad	€ 1,80
Terriccio ammendante	€ 2,00	1	€ 2,00
			€ 3,80
Totale costi lavorazione			€ 6,35

Prezzo unitario di applicazione € 5.81

N.B Il costo orario degli operai comprende le spese generali, e l'utile impresa.



COMUNE DI CINISI

PROVINCIA DI PALERMO

N.P3

Messa in dimora di piante(cocos) comprensiva di fornitura della stessa pianta, scavo piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo di tutore di castagno impregnato con Sali di rame e la legatura con corde idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza mt. 4,00 con diametro non inferiore a 40 cm. Garanzia di attecchimento mesi otto

Costo manodopera:

Qualifica	mansione	paga oraria	ore-min.	costo
Op. com. 1°liv.	Manov.	€ 28,49	0h 30'	€ 14,24
Op. qual. 3°liv.	Special.	€ 33,92	0h 30'	€ 16,95
				€ 31,19

Costo materiali:

Descrizione	costo unitario	quantità	costo
Albero Cocos h.4,00	€ 160,00	1	€ 160,00
Terra vege. Torba e conc.	€ 20,00	1	€ 20,00
			€ 180,00

Costo trasporti:

Descrizione	costo articoli	inc. %	costo
Albero	€ 160,00	3%	€ 4,80

Costo noli:

Descrizione	costo orario	quantità	ore-min.	costo
Mini escavatore	€ 25,00	1	0h 10'	€ 4,17
Totale costi lavorazione				€ 220,16

Prezzo unitario di applicazione € 220,16



COMUNE DI CINISI

PROVINCIA DI PALERMO

N.P4

Messa in dimora di piante grasse (aloe/senecio serpens) o simili, comprensiva di fornitura della stessa pianta, scavo piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio. Garanzia di attecchimento mesi otto.

Costo manodopera:

Qualifica	mansione	paga oraria	ore-min.	costo
Op. com. 1°liv.	Manov.	€ 28,49	0h 03,	€ 1,42
Op. qual. 3°liv.	Special.	€ 33,92	0h 02'	€ 1,13
				€ 2,55

Costo materiali:

Descrizione	costo unitario	quantità	costo
Pianta Aloe	€ 5,90	1	€ 5,90
Terriccio ammendante	€ 2,00	1	€ 2,00
			€ 7,90
Totale costi lavorazione			€ 7,90

Prezzo unitario di applicazione € 10.45

N.B Il costo orario degli operai comprende le spese generali, e l'utile impresa.



COMUNE DI CINISI

PROVINCIA DI PALERMO

N.P5

Pulizia da eseguire sulle banchine stradali, e nelle aiuole del comune di Cinisi, consistente nel taglio di cespugli estirpazione di ceppaie, asportazione di sassi di media pezzatura etc, compreso scorticamento e livellamento dell'aria, dove necessario.

Costo manodopera:

Qualifica	mansione	paga oraria	ore-min.	costo
Op. com. 1°liv.	Manov.	€ 28,49	8h	€ 28,49
Op. qual. 3°liv.	Special.	€ 33,92	8h	€ 33,92
				€ 62,41

Costo trasporti:

Descrizione	costo orario	quantità	ore-min.	costo
Furgone	€ 25,00	1	8h	€ 200,00

Costo noli:

Descrizione	costo orario	quantità	ore-min.	costo
Decespugliatore	€ 7,00	1	8h	€ 7,00

Totale costi lavorazione giornaliero €269.41

Prezzo a corpo € 2.694,10 (si considerano 10 giornate lavorative)



COMUNE DI CINISI

PROVINCIA DI PALERMO

N.P6

Staccionata realizzata a croce di sant'Andrea in pali di castagno decorticati, costituita da corrimano, diametro 10/12cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad un interasse di mt. 1,5, altezza fuori terra 1mt., con trattamento imputrescibile nella parte interrata, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30x30x30, scavo e riporto per la realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; valutate a ml di staccionata.

Costo manodopera:

Qualifica	mansione	paga oraria	ore-min.	costo
Op. com. 1°liv.	Manov.	€ 28,49	0h 25'	€ 11,87
Op. qual. 3°liv.	Special.	€ 33,92	0h 25'	€ 14,13
				€ 26,00

Costo materiali:

Descrizione	costo unitario	quantità	costo
Staccionata	€ 32,00 ml.	ml.1	€ 32,00
Totale costi lavorazione			€ 58,00

Prezzo unitario di applicazione € /ml.58,00

N.B Il costo orario degli operai comprende le spese generali, e l'utile impresa.