		LAVORI DI SISTEMAZIONE MANTO STRADALI	E DEI	I A VIA DEL	I E EASTIIC	THE NEI COMUNE DI	CINICI
		LAVORI DI SISTEMAZIONE MANTO STRADALI	DEL	LA VIA DELI	LE FASTOC	THE NEL COMONE DI	CIIVISI
	ART.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	u.m.	QUANTITA'	PR. UNIT.	IMPORTO	
1)		LAVORI IN ECONOMIA per pulizia bordi e risa-					
		gomatura del fondo stradale,compreso il traspor-					
		to a discarica.	a cor	ро		2.000,00	
2)	6.1.1.1	Fondazione stradale eseguita con tout-venant					
		di cava misurato a spessore finito dopo il					
		costipamento.					
		(ml.367x4,50)x5cm	mc	82,57	19,91	1.643,98	
		(ml.33x6,00)x5cm	mc	9,9	19,91	197,11	
3)	6.1.6.1	Conglomerato bituminoso per strato di usura					
		(ml367x4,50)x8cm.	mq/c	13212	2,09	27.613,08	
		(ml33x6,00)x8cm.	mq/c	1584	2,09	3.310,56	
			A)	Importo dei	lavori	€. 34.764,73	
		Oliviai D			II TECNIC	OINCARICATO	
		Cinisi,lì			IL TECNICO INCARICATO		
					geom.Evola Vincenzo		
4)							