

Comune di CINISI

Provincia
PALERMO

ELENCO PREZZI

OGGETTO

PROGETTO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIA PIO LA TORRE E VIA PEPPINO IMPASTATO (ex via Del Mare).

COMMITTENTE

COMUNE DI CINISI

Arch. Giaimo Salvatore

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE | Unità Misura | Prezzo Unit |
|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| | 11.1.5.2 | <p>Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggettamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.</p> <p>in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm2 e fino a 10 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.</p> | | |
| | | <p style="text-align: right;">Euro dodici/60</p> <p>Incidenza manodopera: 19,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,58</p> <p style="text-align: right;">Prezzo al netto oneri secur. €</p> | €/metro cubo | 12,60 12,02 |
| | 2AP.01 | <p>Pavimentazione con mattonella di cemento in doppio strato delle dimensioni 20 x 20 cm. e spessore non inferiore a 2,90 cm., avente la superficie "faccia vista" realizzata in vari disegni tipo "pietra naturale".Colori a scelta della D.L., poste in opera con collanti, compresa la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura dei giunti, tagli, sfridi, ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Infine si prevede che il pavimento venga trattato in superficie con un protettivo idrorepellente.</p> <p>Escluso il massetto di sottofondo da compensarsi a parte.</p> | | |
| | | <p style="text-align: right;">Euro trentanove/72</p> <p>Incidenza manodopera: 0,00% Incidenza sicurezza: € 1,45</p> <p style="text-align: right;">Prezzo al netto oneri secur. €</p> | €/metro quadrato | 39,72 38,27 |
| | 3AP.02 | <p>Fornitura e messa a dimora di alberi tipo "Cocus Plumosa" (Arecastrum) di altezza pari a 3,00 mt.</p> | | |
| | | <p style="text-align: right;">Euro centocinquantauno/90</p> <p>Incidenza manodopera: 0,00% Incidenza sicurezza: € 5,58</p> <p style="text-align: right;">Prezzo al netto oneri secur. €</p> | €/cadauno | 151,90 146,32 |
| | 41.1.8.1 | <p>Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito extraurbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggettamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo e qualunque altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte</p> | | |

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE | Unità Misura | Prezzo Unit |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| | | <p>dell'Impresa e certificati dalla Direzione Lavori nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.</p> <p>in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di idonea potenza non inferiore ai 45 kW.</p> <p style="text-align: right;">Euro sette/29</p> <p>Incidenza manodopera: 25,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,333</p> <p style="text-align: right;">Prezzo al netto oneri secur. €</p> | €/metro cubo | 7,29 6,96 |
| 5AP.03 | | <p>Fornitura e collocazione di palo illuminazione stradale completo di corpi illuminanti ed accessori composto da un palo in acciaio Fe 360 B UNI 7070 altezza fuori terra H=8,50 ml., di cui ml.0,80 interrato, costruito in n.2 tronchi rastemati con diametro alla base 127 mm.e diametro in testa 102 mm., il tappo finale di chiusura in materiale plastico, la rastematura in corrispondenza fra i due tronchi con attacco 127/102 mm., completo di asola per passaggio cavi, asola per morsettiera, bullone di messa a terra. Il palo è trattato con zincatura a caldo secondo la norma UNI-EN 40/4, previa sabbiatura, pretrattamento di sgrassaggio e passivamente, verniciatu-ra a polveri poliestere colore nero, con portella da palo completa di morsettiera e fusibili di protezione, compreso di n.2 bracci in acciaio Fe 360 B UNI 7070 verniciati di colore nero della lunghezza di cm. 100, collegati al tronco del palo tramite adattatori in al- luminio 102/60, rafforzati mediante tirante in acciaio. La fornitura e collocazione di n.2 apparecchi di illuminazione di cui uno lato strada con ottica asimmetrica per lampade SAP 150W ed uno lato marciapiede con ottica spandente adata per piazze.</p> <p style="text-align: right;">Euro millecinquecentonovantaquattro/03</p> <p>Incidenza manodopera: 0,00% Incidenza sicurezza: € 57,57</p> <p style="text-align: right;">Prezzo al netto oneri secur. €</p> | €/cadauno | 1.594,03 1.536,46 |
| 61.1.8.3 | | <p>Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito extraurbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggotamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo e qualunque altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla Direzione Lavori nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.</p> <p>in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 10 N/mm2 e fino a 20 N/mm2 , ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.</p> <p style="text-align: right;">Euro venti/50</p> <p>Incidenza manodopera: 25,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,94</p> | €/metro cubo | 20,50 |

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE | Unità Misura | Prezzo Unit |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| | | | | 19,56 |
| 7 | 1.1.8.4 | Come da articolo 1.1.8.3 (n° el.pr. 6)20 N/mm2 e fino a 40 N/mm2, ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza. | | |
| | | Prezzo al netto oneri secur. € | | |
| | | Euro trentasei/90 | €/metro cubo | 36,90 |
| | | Incidenza manodopera: 26,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 1,69 | | |
| | | Prezzo al netto oneri secur. € | | 35,21 |
| 81.2.2 | | Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere. - Per ogni m3 di scavo. | | |
| | | Euro quattro/53 | €/metro cubo | 4,53 |
| | | Incidenza manodopera: 10,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,207 | | |
| | | Prezzo al netto oneri secur. € | | 4,32 |
| 91.2.3 | | Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - Per ogni m3 di materiale costipato. | | |
| | | Euro tre/10 | €/metro cubo | 3,10 |
| | | Incidenza manodopera: 29,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,142 | | |
| | | Prezzo al netto oneri secur. € | | 2,96 |
| 101.3.3 | | Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito extraurbano, con superfici laterali totalmente libere, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti oneri: trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per distanze non superiori a 5 km, compreso inoltre, l'onere di demolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parti di fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e ripristino di condutture pubbliche e private. (La misurazione del volume vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, e moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano più basso si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione, intesa fino all'estradosso della fondazione).L'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria, ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari, dovranno computarsi con gli oneri della sicurezza. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - per ogni m3 vuoto per pieno. | | |
| | | Euro cinque/60 | €/metro cubo | 5,60 |
| | | Incidenza manodopera: 34,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,256 | | |
| | | Prezzo al netto oneri secur. € | | 5,34 |
| 111.3.6 | | Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 -1.3.2 -1.3.3 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, | | |

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE | Unità Misura | Prezzo Unit |
|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| | | autorizzate al conferimento di tali rifiuti, per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte. - per ogni m3 vuoto per pieno e per ogni km. Euro zero/36 Incidenza manodopera: 0,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,0164 Prezzo al netto oneri secur. € | €/metro cubo | 0,36 0,344 |
| 121.4.3 | | Irruvimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie irruvidita, escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta. - per ogni m2 e per uno spessore medio di 20 mm. Euro due/60 Incidenza manodopera: 13,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,119 Prezzo al netto oneri secur. € | €/metro quadrato | 2,60 2,48 |
| 132.1.1.1 | | Muratura in conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, data a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature. per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR. Euro duecentododici/20 Incidenza manodopera: 49,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 9,70 Prezzo al netto oneri secur. € | €/metro cubo | 212,20 202,50 |
| 142.4.2 | | Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato cementizio, realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di cava, tipo pietra di Mistretta ad opus incertum, aventi spessore compreso fra 4 e 6 cm. posti in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza, compreso i magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa, compreso l'onere per la sistemazione dei giunti (stilatura) e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Per le province di PA - ME - CL - EN. Euro novantadue/70 Incidenza manodopera: 33,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 4,24 Prezzo al netto oneri secur. € | €/metro quadrato | 92,70 88,46 |
| 153.1.1.1 | | Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 8/10. Euro centoquindici/20 Incidenza manodopera: 4,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 5,26 Prezzo al netto oneri secur. € | €/metro cubo | 115,20 109,94 |
| 16 | 3.1.1.2 | Come da articolo 3.1.1.1 (n° el.pr. 15) per opere in fondazione con C 12/15. Euro centoventiquattro/00 Incidenza manodopera: 5,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 5,67 Prezzo al netto oneri secur. € | €/metro cubo | 124,00 118,33 |

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE | Unità Misura | Prezzo Unit |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 173.1.3.6 | | - Per opere in fondazione per lavori stradali: C 28/35. Euro centoquarantasette/00 Incidenza manodopera: 5,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 6,72 Prezzo al netto oneri secur. € | €/metro cubo | 147,00 140,28 |
| 183.2.1.2 | | Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate. Euro uno/64 Incidenza manodopera: 32,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,075 Prezzo al netto oneri secur. € | €/chilogramm o | 1,64 1,57 |
| 193.2.2 | | Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. Euro trenta/80 Incidenza manodopera: 65,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 1,41 Prezzo al netto oneri secur. € | €/metro quadrato | 30,80 29,39 |
| 203.2.3 | | Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. Euro diciannove/70 Incidenza manodopera: 67,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,90 Prezzo al netto oneri secur. € | €/metro quadrato | 19,70 18,80 |
| 216.1.1.1 | | Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano. Euro ventitre/00 Incidenza manodopera: 5,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 1,05 Prezzo al netto oneri secur. € | €/metro cubo | 23,00 21,95 |
| 226.1.3.1 | | Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 3 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 3 Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di base previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 3,5 | | |

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE | Unità Misura | Prezzo Unit |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | <p>- 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall.</p> <p>per strade in ambito extraurbano</p> <p>- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.</p> <p style="text-align: right;">Euro uno/29 Incidenza manodopera: 3,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,059 Prezzo al netto oneri secur. €</p> | <p>€/metro quadrato</p> | <p>1,29</p> <p>1,23</p> |
| 236.1.4.1 | | <p>Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4</p> <p>- 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall.</p> <p>per strade in ambito extraurbano</p> <p>- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.</p> <p style="text-align: right;">Euro uno/55 Incidenza manodopera: 2,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,071 Prezzo al netto oneri secur. €</p> | <p>€/metro quadrato</p> | <p>1,55</p> <p>1,48</p> |
| 246.1.5.1 | | <p>Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché</p> | | |

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE | Unità Misura | Prezzo Unit |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| | | rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m ²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore. | | |
| | | Euro uno/90 | €/metro quadrato | 1,90 |
| | | Incidenza manodopera: 3,00% | | |
| | | Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,087 | | |
| | | Prezzo al netto oneri secur. € | | 1,81 |
| 256.2.6 | | Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo di 10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di classe C 8/10 e 1,5 cm di malta cementizia dosata a 400 kg di cemento, compresi ogni onere per la regolarizzazione del piano di posa, la lisciatura con cemento in polvere, la rigatura, la bocciardatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. | | |
| | | Euro ventisei/70 | €/metro quadrato | 26,70 |
| | | Incidenza manodopera: 43,00% | | |
| | | Incidenza sicurezza: 4,57% € 1,22 | | |
| | | Prezzo al netto oneri secur. € | | 25,48 |
| 266.2.15.2 | | Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di diversa sezione, con fronte sub verticale, spigolo superiore esterno smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm e con finitura della faccia superiore antiscivolo rigata conforme alle norme UNI EN 1340 : 2004; in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio, da compensarsi a parte. per elementi di formato 16x12 cm. | | |
| | | Euro trentaquattro/30 | €/metro | 34,30 |
| | | Incidenza manodopera: 51,00% | | |
| | | Incidenza sicurezza: 4,57% € 1,57 | | |
| | | Prezzo al netto oneri secur. € | | 32,73 |
| 276.3.5 | | Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. Per ogni m ³ e per ogni km. | | |
| | | Euro zero/56 | €/chilometro | 0,56 |
| | | Incidenza manodopera: 0,00% | | |
| | | Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,0256 | | |
| | | Prezzo al netto oneri secur. € | | 0,53 |
| 286.6.21 | | Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o | | |

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE | Unità Misura | Prezzo Unit |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| | | <p>vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.</p> <p>- per ogni m2 vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta.</p> <p style="text-align: right;">Euro nove/15</p> <p style="text-align: right;">Incidenza manodopera: 39,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,418</p> <p style="text-align: right;">Prezzo al netto oneri secur. €</p> | €/metro quadrato | 9,15 |
| 296.6.22 | | <p>Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.</p> <p style="text-align: right;">Euro zero/95</p> <p style="text-align: right;">Incidenza manodopera: 37,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,0434</p> <p style="text-align: right;">Prezzo al netto oneri secur. €</p> | €/metro | 0,95 |
| 309.1.1 | | <p>Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">Euro venti/10</p> <p style="text-align: right;">Incidenza manodopera: 70,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,92</p> <p style="text-align: right;">Prezzo al netto oneri secur. €</p> | €/metro quadrato | 20,10 |
| 319.1.4 | | <p>Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">Euro dodici/60</p> <p style="text-align: right;">Incidenza manodopera: 64,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,58</p> <p style="text-align: right;">Prezzo al netto oneri secur. €</p> | €/metro quadrato | 12,60 |
| 3213.3.11.7 | | <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m², con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte.</p> <p>D esterno di 800 mm - D interno di 678 mm.</p> <p style="text-align: right;">Euro centosessantasette/90</p> <p style="text-align: right;">Incidenza manodopera: 9,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 7,67</p> <p style="text-align: right;">Prezzo al netto oneri secur. €</p> | €/metro | 167,90 |
| 3313.7.2.1 | | <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNICEI- EN 45011, compresi i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte.</p> | | 160,23 |

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE | Unità Misura | Prezzo Unit |
|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| | | D esterno 125 mm; interno 118,6 mm. | | |
| | | Euro tredici/10 | €/metro | 13,10 |
| | | Incidenza manodopera: 25,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,60 | | |
| | | Prezzo al netto oneri secur. € | | 12,50 |
| 34 | 13.8 | Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. | | |
| | | Euro ventidue/30 | €/metro cubo | 22,30 |
| | | Incidenza manodopera: 10,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 1,02 | | |
| | | Prezzo al netto oneri secur. € | | 21,28 |
| 35 | 18.4.2.1 | Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo ellissoidale o cilindrica a vapori di sodio (S.A.P.) accenditore esterno, questo escluso, luce bianco oro, in opera a qualsiasi altezza, con caratteristiche di illuminazione non inferiori a: da 70 W, 5.600 lumen | | |
| | | Euro trentasei/80 | €/cadauno | 36,80 |
| | | Incidenza manodopera: 9,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 1,68 | | |
| | | Prezzo al netto oneri secur. € | | 35,12 |
| 36 | 18.4.2.3 | Come da articolo 18.4.2.1 (n° el.pr. 35): da 150 W, 14.500 lumen | | |
| | | Euro quarantatre/60 | €/cadauno | 43,60 |
| | | Incidenza manodopera: 7,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 1,99 | | |
| | | Prezzo al netto oneri secur. € | | 41,61 |
| 37 | 18.5.4.2 | Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilepropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente, tipo bipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro in cavidotti scavi o cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. sez. 2 x 2,5 mm2. | | |
| | | Euro tre/09 | €/metro | 3,09 |
| | | Incidenza manodopera: 41,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,141 | | |
| | | Prezzo al netto oneri secur. € | | 2,95 |
| 38 | 18.7.1.1 | Esecuzione di giunzione dritta, con il metodo a resina colata, su cavi interrati unipolari tipo FG7R 0,6/1 kV di sezione 1x4 mm2 + 1x50 mm2 (stesse sezioni per i cavi derivati); compresi stampo preformato, resina, morsetto di giunzione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. sezione fino a 16 mm2 | | |
| | | Euro trentaotto/70 | €/cadauno | 38,70 |
| | | Incidenza manodopera: 25,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 1,77 | | |
| | | Prezzo al netto oneri secur. € | | 36,93 |
| 39 | 18.7.5 | Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a picchetto di lunghezza 3 a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento, di sezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme. | | |
| | | Euro quarantacinque/20 | €/cadauno | 45,20 |
| | | Incidenza manodopera: 13,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 2,07 | | |
| | | Prezzo al netto oneri secur. € | | 43,13 |
| 40 | A.P.04 | LAVORI IN ECONOMIA da quantificarsi con liste settimanali dei materiali, degli operai e noli. Lavori di collocazione di n. 2 fontanelle in ghisa a colonna ed allaccio alla rete idrica comunale. | | |
| | | Euro quattromila/00 | €/a corpo | 4.000,00 |
| | | Incidenza manodopera: 0,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 182,75 | | |

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE | Unità Misura | Prezzo Unit |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| | | Prezzo al netto oneri secur. € | | 3.817,25 |
| 41 | A.P.05 | LAVORI IN ECONOMIA da quantificarsi con liste settimanali dei materiali, degli operai e noli. Lavori di riparazione pavimento del sacrato,realizzato in ciotolato, e sistemazione muri perimetrali in pietrame a secco. Euro millecinquecento/00 Incidenza manodopera: 0,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 68,53 Prezzo al netto oneri secur. € | €/a corpo | 1.500,00 1.431,47 |
| 42 | A.P.06 | LAVORI IN ECONOMIA per la sistemazione della terrazza, collocazione di zocchetto battiscopa, ripristino impianto elettrico e rifiniture varie necessarie per dare il lavoro finito a regola d'arte. Da contabilizzarsi a mezzo di liste paga settimanali dei materiali, noli e manodopera. Euro ottomila/00 Incidenza manodopera: 0,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 365,51 Prezzo al netto oneri secur. € | €/a corpo | 8.000,00 7.634,49 |
| 43 | A.P.07 | Come da articolo A.P.06 (n° el.pr. 42) Euro duemila/00 Incidenza manodopera: 0,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 91,38 Prezzo al netto oneri secur. € | €/a corpo | 2.000,00 1.908,62 |
| 44 | 1.2.4.1 | Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto.Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci:1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano. - Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro. Euro zero/54 Incidenza manodopera: 0,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,0247 Prezzo al netto oneri secur. € | €/metro cubo | 0,54 0,515 |
| 45 | 3.1.2.10 | - Per opere in elevazione per lavori edili: C 28/35. Euro centosessantatre/90 Incidenza manodopera: 9,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 7,49 Prezzo al netto oneri secur. € | €/metro cubo | 163,90 156,41 |
| 46 | 3.1.2.2 | - Per opere in fondazione per lavori edili : C 28/35. Euro centocinquantatre/20 Incidenza manodopera: 9,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 7,00 Prezzo al netto oneri secur. € | €/metro cubo | 153,20 146,20 |
| 47 | 9.1.9.1 | Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui; Euro diciannove/00 Incidenza manodopera: 63,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,87 Prezzo al netto oneri secur. € | €/metro quadrato | 19,00 18,13 |
| 48 | 6.4.2.1 | Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa | | |

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE | Unità Misura | Prezzo Unit |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura 125 kN). | | |
| | | <p style="text-align: right;">Euro tre/96</p> Incidenza manodopera: 13,00% Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,181 Prezzo al netto oneri secur. € | €/chilogramm ° | 3,96 3,78 |
| | | CINISI li | | |
| | | IL PROGETTISTA | | |